



Eine Mauerwerksinjektion gegen eindringende Undichtigkeiten haben wir durchgeführt.

Das Herstellen von Bohrkanälen erfolgte gemäß der Ausführungsplanung:

- Einbringen von Injektionspackern
- Vorinjektion des Mauerwerkes mit SPUR-Harz
- Nachinjektion mit PUR-Harz

Der Beschädigte Fugenmörtel wurde ausgebaut und erneuert.

Anschließend wurde eine kraftschlüssige Rissinjektion mit Zementsuspension vorgenommen.

Aufgabenstellung

Mauerwerksinjektion
Fugensanierung Mauerwerk
Kraftschlüssige Rissanierung

Profil

Mauerwerkskanal
Eiprofil 1070/1600
Gesamtlänge 588m

Auftraggeber

Stadtentwässerungsbetrieb
Düsseldorf

Projektleiter:
Herr Baum

Bauleitung

R. Jansen

Auftragssumme

838.851,56 €

Durchführung
09.03.2020 - 04.11.2020

Ort

Düsseldorf, Altenbergstraße