



Wir haben Abdichtungsarbeiten über eine Bohrpackerinjektion mit SPUR / PUR-Harz durchgeführt.

Ein weiterer Teil der auszuführenden Leistungen bestand aus der Betoninstandsetzung mit RM / RC „Repair Mortar / Concrete“ (ehem. PCC-Instandsetzungsmörtel) und der kraftschlüssigen, begrenzt dehnfähigen Rissinstandsetzung.

Die Wiederherstellung des Gerinnes und der Bermen in den Schachtbauwerken haben wir realisieren können.

Das Schlauchrelining in verschiedenen Größen von DN 300-DN 900 und die Roboterarbeiten für die Instandsetzung der nicht begehbaren Kanäle haben wir durchführen lassen.

Aufgabenstellung

Kanal und Schachtsanierung
Händische Instandsetzung
Injektionsarbeiten
Schlauchrelining
Roboterarbeiten

Profil

19 Einzelobjekte mit
Haltungsgrößen von DN 300
bis DN 2000

Auftraggeber

Erftverband
Herr Alt

Bauleitung

Herr R. Jansen

Auftragssumme

670.352,54 €

Durchführung
November 2019
bis
November 2020

Ort

Euskirchen, im südlichen
Verbandsgebiet des
Erftverbandes