



Wir haben eine Mauerwerksinjektion durchgeführt, um die Standsicherheit des Kanals wiederherzustellen und Undichtigkeiten zu beheben.

Das Herstellen von Bohrkanälen erfolgte gemäß der Ausführungsplanung:

- Einbringen von Injektionspackern
- Injektion des Mauerwerkes mit Zementleim

Der beschädigte Fugenmörtel wurde ausgebaut und erneuert.

Anschließend wurde eine kraftschlüssige Rissinjektion mit Zementsuspension vorgenommen.

Ebenso wurden einige Zuläufe und Abplatzungen mit Beton instandgesetzt.

Aufgabenstellung

Mauerwerksinjektion
Fugensanierung Mauerwerk
Kraftschlüssige Rissanierung
Betoninstandsetzung

Profil

Mauerwerkskanal
Eiprofil
1330/1600 und 1330/2000
Gesamtlänge 747m

Auftraggeber

Stadtentwässerungsbetrieb
Düsseldorf

Projektleiter:
Herr Baum
Tel: 0211 / 89-92254

Bauleitung

R. Jansen

Auftragssumme

712.498,47 €

Durchführung
05.10.2020 – 16.07.2021

Ort

Düsseldorf, Kölnerstraße